

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ANDRZEJÓW DURANOWSKI od km 1+679,00 do km 2+360,00.

Grupy, klasy i kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa	Klasa	Kategoria	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne	
		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000- 9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.		
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu	
		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Sochaczew
ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna w miejscowości Andrzejów Duranowski,
w gminie Sochaczew. Nr działki - 156, obręb 0002 Andrzejów
Duranowski, Jedn. ew.: 142807_2 GMINA SOCHACZEW

Jednostka opracowująca kosztorys: Stapro Rafał Strugiński
ul. Berezyńska 24/3
03-904 Warszawa

Przedmiar opracował: Projektant - Rafał Strugiński

Data opracowania przedmiaru: 25 I 2017

Przedmiar zatwierdził:

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Grupa robót - Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

Grupa robót - Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 45200000-9

3. PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6. INNE ROBOTY

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. technicznej	Opis robót	Jedno stka	Ilość
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
	D.01.01.01	<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</i>	-	-
1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	0,68
2		Geodezyjna Inwentaryzacja powykanawcza	szt.	1
	D.01.02.04	<i>Rozbiórka elementów dróg</i>	-	-
3		- Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowca - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórnego ułożenia	m ²	16
4		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	67
II	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	-	-
	D.02.01.01.	<i>Wykonanie wykopów,</i>	-	-
5		- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod poszerzenia i nową konstrukcję jezdni oraz pobocza	m ³	525
6		- wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz z utylizacją	m ³	385
	D.02.03.01.	<i>Wykonanie nasypów</i>	-	-
7		- wykonanie nasypów z kruszywa pod pobocza - uzupełnienie po odhumusowaniu - gr. ok. 15 cm	m ²	1022
8		- obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m (wraz z profilowaniem i zagęszczeniem)	m ³	140
III	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
	D.04.03.01	<i>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</i>	-	-
9		- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą	m ²	3617
10		- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej pod w-wę wiążącą i siatkę	m ²	3558
11		- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną	m ²	3488
	D.04.04.02	<i>Podbudowa z mieszanki niezwiązanej</i>	-	-
12		- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm	m ²	576
13		- doziarnienie, zagęszczenie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy na poszerzeniach jezdni	m ²	860
	D.05.03.05.A	<i>Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego</i>		
14		- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W oraz lokalnie remonty cząstkowe	Mg	333
IV	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	-	-
		<i>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</i>		
15	D.05.03.05.A	- warstwa wiążąca AC16/W gr. 4 cm	m ²	3558
16	D.05.03.05.A	Wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką 120 kN/m wstępnie przesączaną asfaltem (ułożenie pod warstwą wiążącą mechanicznie, ze stopieniem palnikami folii zabezpieczającej)	m ²	3558
17	D.05.03.05.B	- warstwa ścieralna AC11/S i gr. 4cm	m ²	3488

Lp.	Nr spec. technicznej	Opis robót	Jednostka	Ilość
	D.05.03.23	Nawierzchnie zjazdów	-	-
18		Nawierzchnia brukowcowa na podsypce cementowo-piaskowej (brukowiec rozbiórkowy, regulacja wysokościowa zjazdów)	m ²	12
19	D.05.03.05.A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubości 4 cm (na powierzchni zjazdów asf. i z bet. cem.)		67
V	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
20		Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m ²	1022
21		Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,00 m za poboczem) 17 zjazdów x 4 m x 1 m	m ²	68
VI	D.10.00.00	Inne roboty	-	-
	D.10.11.01	Regulacja pionowa studzienek infrastruktury podziemnej		
22		- regulacja wysokościowa zaworów	szt.	5
23		- zmiana lokalizacji hydrantu ppoż - przeniesienie poza obrys jezdni, pobocza - min. 1,25 od krawędzi jezdni	szt.	2