

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKOWIE - OGRODZENIE</b>					
1	45342000-6	<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNNR 2	Ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych z przetłoczeniami ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym wys. do 1.5 m na słupkach stalowych 40x60mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1602-02 analogia	24.5+7.5+41.5+36+7+40+2+2-6-6	m	148.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.500</b>
2	KNNR 2	Systemowe cokoły prefabrykowane	m		
d.1	1601-02 analogia	24.5+7.5+41.5+36+7+40+2-6-6	m	146.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.500</b>
3	KNR 2-02	Bramy przesówne wysokości 1.6 m; szerokości 5 m i furtki 1 m z wypełnieniem z siatek zgrzewanych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym	kpl.		
d.1	1808-03	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>