

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:
JANÓWEK DURANOWSKI,
ANDRZEJÓW DURANOWSKI, DURANÓW, SIELICE od km
Lokalizacja: 2+900,00 do km 3+740 - V ETAP
GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej

koszty pośrednie od R+S
zysk od R+S+Ko
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie:

Opracował:

KALKULACJA UPOROSZCZONA

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:
JANÓWEK DURANOWSKI,
ANDRZEJÓW DURANOWSKI, DURANÓW, SIELICE od km
2+900,00 do km 3+740 - V ETAP

Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,84
1	2	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00
1	3	KNNR N001-01-01-03-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	6,00
1	4	KNNR N001-01-01-04-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	7,00
1	5	KNNR N001-01-01-05-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 76-85 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	1,00
1	6	KNNR N006-08-03-08-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórnego ułożenia	m ²	35,00
1	7	KNNR N006-08-02-06-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	15,00
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
2	8	KNNR N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod poszerzenia i nową konstrukcję jezdni oraz pobocza	m ³	213,00
2	9	KNNR N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³	83,00
2	10	KNNR N006-01-04-04-00 D.02.03.01 Wykonanie nasypów z kruszywa pod pobocza - uzupełnienie po odhumusowaniu - gr. ok. 15 cm	m ²	300,00
2	11	KNNR N001-02-20-01-00 D.02.03.01 Obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ³	130,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
3	12	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą	m ²	4192,00
3	13	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej pod w-wę wiążącą i siatkę	m ²	4124,00
3	14	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną	m ²	4040,00
3	15	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni i nowej konstrukcji jezdni)	m ²	361,00
3	16	KNNR N006-01-06-01-10 D.04.04.02 Doziarnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy na poszerzeniach jezdni	m ²	1400,00
3	17	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm	m ²	494,00
3	18	KNNR N006-01-08-02-01 D.05.03.05.A Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W oraz lokalnie remonty cząstkowe i wyrównanie pod zjazdy	Mg	355,00
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8				
4	19	KNNR N006-03-10-01-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm	m ²	4124,00
4	20	KNNR N010-24-04-09-00 D.05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką 120 kN/m wstępnie przesączaną asfaltem (ułożenie pod warstwą wiążącą mechanicznie, ze stopieniem palnikami folii zabezpieczającej)	m ²	4124,00
4	21	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna AC11/S i gr. 4cm	m ²	4040,00
4	22	KNNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka rozbiórkowa, regulacja wysokościowa zjazdów wraz z warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego)	m ²	30,00
4	23	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubości 4 cm (na powierzchni zjazdów z bet. cem.)	m ²	20,00
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8				
5	24	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m ²	1115,00
5	25	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,25 m za poboczem) 27 zjazdów x 4,5 m x 1,25 m	m ²	152,00
6		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8				
6	26	KNNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja wysokościowa zaworów	szt	9,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	27	KNNR N004-11-19-04-00 D.10.11.01 Zmiana lokalizacji hydrantu ppoż - przeniesienie poza obrys jezdni, pobocza - min. 1,25 od krawędzi jezdni	kmpł	1,00
OGÓLEM KOSZTORYS					