

PRZEDMIAR

Nazwa robót: BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ROZLAZŁÓW
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR		Strona 1					19-12-2019	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ		
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1							
1	1	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,44	
1	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00	
1	3	KNNR	N001-01-01-02-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	54,00	
1	4	KNNR	N001-01-01-03-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	15,00	
1	5	KNNR	N001-01-01-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	5,00	
1	6	KNNR	N001-01-01-05-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	1,00	
1	7	KNNR	N001-01-01-07-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z pniami ø 76-85 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć, gałęzi i utylizacją (analogia)	szt	1,00	
1	8	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbórka nawierzchni bitumicznej gr 8 cm wraz z podbudową	m ²	30,00	
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1							
2	9	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdów wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania (śr. głębokość 40 cm)	m ³	398,00	
2	10	KNNR	N001-04-07-01-00	D.02.01.03	Nasypy z kruszywa naturalnego pod konstrukcję chodnika (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m ³	430,00	
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8							
3	11	KNNR	N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm (chodnik i zjazdy)	m ²	686,00	
3	12	KNNR	N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego związanej cementem – gr. 15 cm (zjazdy)	m ²	70,00	
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8							
4	13	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - chodnik	m ²	616,00	
4	14	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - zjazdy	m ²	70,00	
4	15	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Uzupełnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm	m ²	14,00	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
5	16	KNNR	N001-05-07-01-00	D.09.01.01	Wyprofilowanie, splantowanie i obsianie skarp od strony pobocza jezdni	m ² 550,00
5	17	KNNR	N001-05-07-01-00	D.09.01.01	Humusowanie powierzchni skarp warstwą humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą i pielęgnacją powierzchnia zieleni od strony granicy pasa drogowego	m ² 255,00
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	18	KNR	231-04-03-03-00	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	metr 76,00
6	19	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m ³ 5,24
6	20	KNR	231-04-03-05-00	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25	metr 39,00
6	21	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod opornik - z betonu C12/15 z oporem	m ³ 1,80
6	22	KNNR	N006-05-03-03-00	D.08.02.01a	Płyty betonowe z wypustkami 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy na przejściach dla pieszych, azylach i peronach przystankowych	m ² 5,60
6	23	KNR	231-04-07-03-00	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	metr 774,00
6	24	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod obrzeża - z betonu C12/15 z oporem	m ³ 25,20
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	25	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt 10,00
7	26	KNR	231-14-06-05-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt 4,00
7	27	KNR	226-03-03-11-00	D.10.11.01	Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni jezdni i nowego krawężnika masą zalewową	metr 43,00