

# PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŻUSZKI PARCEL dł. 900 mb

| L.p.                                                            | Podstawa             | Opis                                                                                                                                                                | Jedn. obm.     | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------|
|                                                                 |                      | <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>                                                                                                                  |                |          |            |         |
|                                                                 | KNNR 1<br>0111-01    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy                                                                                                 | km             | 0,900    |            |         |
|                                                                 | KNNR 6<br>0802-04    | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z wywózką materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez zamawiającego ( 3,60 x 900,0 )          | m <sup>2</sup> | 3 240,00 |            |         |
|                                                                 | KNNR 1<br>0208-02    | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi , przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej – kr.10 | m <sup>2</sup> | 3 240,00 |            |         |
| <b>Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b> |                      |                                                                                                                                                                     |                |          |            |         |
|                                                                 |                      | <b>II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>                                                                                                                             |                |          |            |         |
|                                                                 | KNNR 1<br>0202-08    | Wykonanie koryta pod konstrukcje podbudowy na głębokość 20 cm - przygotowanie pod warstwę kruszywa (4,50 x 600)                                                     | m <sup>2</sup> | 2 700,00 |            |         |
|                                                                 | KNNR 1<br>0202-08    | Wykonanie koryta pod konstrukcje podbudowy na głębokość 10 cm - przygotowanie pod warstwę kruszywa (3,60 x 300)                                                     | m <sup>2</sup> | 1080,00  |            |         |
|                                                                 | KNR2-31t.<br>0114-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 0-63 mm, na gł. 10 cm ( 4,50 x 600)                                              | m <sup>2</sup> | 2 700,00 |            |         |
|                                                                 | KNNR 6<br>0113-06    | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, na gł. 10 cm ( 4,50 x 600 + 3,60 x 300)                                          | m <sup>2</sup> | 3 780,00 |            |         |
|                                                                 |                      |                                                                                                                                                                     |                |          |            |         |

|                                                                 |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|--|
| KNNR 6<br>1005-07                                               | Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchnie bitumiczną, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ( 4,00 x 600 + 3,60 x 300) | m <sup>2</sup> | 3 480,00 |  |  |
| <b>Razem dział: II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>            |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
|                                                                 | <b>III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9</b>                                                                                                                              |                |          |  |  |
| KNNR 6<br>0310-01                                               | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ( 4,00 x 600 + 3,6 x 300)                                                    | m <sup>2</sup> | 3 480,00 |  |  |
| <b>Razem dział: III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9</b>        |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
|                                                                 | <b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9</b>                                                                                                                       |                |          |  |  |
| KNNR 6<br>0113-06                                               | Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 15 cm (2 x 0,75 m x 900,0 mb) wraz z ich zagęszczeniem                                    | m <sup>2</sup> | 1 350,00 |  |  |
| Kalkulacja<br>własna                                            | Rozbiórka przepustu z rur betonowych wraz z wywozem poza teren budowy                                                                                                    | m              | 7,00     |  |  |
| Kalkulacja<br>własna                                            | Wykonanie ławy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm                                                           | m <sup>2</sup> | 40,0     |  |  |
| Kalkulacja<br>własna                                            | Wykonanie przepustu wraz ze ściankami czołowymi i ułożeniem z rury HDPE fi 50 dł. 10 m                                                                                   | m              | 10       |  |  |
| Kalkulacja<br>własna                                            | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm                                                                                                                   | szt.           | 3        |  |  |
| Kalkulacja<br>własna                                            | Pionowe znaki drogowe                                                                                                                                                    | szt.           | 3        |  |  |
| <b>Razem dział: IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9</b> |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
| <b>Wartość robót bez podatku VAT</b>                            |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                              |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |
| <b>Ogółem wartość robót</b>                                     |                                                                                                                                                                          |                |          |  |  |