

PRZEDMIAR

Nazwa robót: WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KĄTY
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR

Strona 1

22-09-2020
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1						
1	1	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,60
1	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00
1	3	KNNR	N001-01-01-07-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z pniami ø 56-65 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłuźyc, gałęzi i utylizacją	szt	3,00
1	4	KNNR	N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika (pobocza utwardzonego) wraz z utyliacją materiałów z rozbiórki	m²	30,00
1	5	KNR	231-08-13-04-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	25,00
1	6	KNR	231-08-14-02-00	D.01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	25,00
1	7	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 4 cm na zjazdach wraz z utylizacją materiałów	m²	33,50
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	8	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdu wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania (śr. głębokość 30 cm)	m³	300,00
2	9	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	270,00
2	10	KNNR	N001-04-07-01-00	D.02.01.03	Nasypy z kruszywa naturalnego pod konstrukcje chodnika (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m³	300,00
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8						
3	11	KNNR	N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm (chodnik - 877 i zjazd 16,5)	m²	893,50
3	12	KNNR	N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki kruszwa naturalnego związanej cementem – gr. 15 cm (zjazd)	m²	16,50
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8						
4	13	KNR	231-05-11-03-00	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	877,00
4	14	KNR	231-05-11-03-01	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 zjazdy. (jeden nowy, na dwóch wymiana nawierzchni)	m²	50,00
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	15	KNNR	N001-05-07-01-00	D.06.01.01	Wyprofilowanie, splantowanie i obsianie skarp pomiędzy poboczem a chodnikiem	m ² 593,00
5	16	KNNR	N001-03-11-03-00	D.06.01.01	Obsypanie obrzeża gruntem rodzimym pozyskanym z korytowania wraz z wyprofilowaniem i obsianiem - pomiędzy granica pasa drogowego a chodnikiem	m ³ 30,00
5	17	KNNR	N006-01-13-05-00	D.06.03.01	Uzupełnienie pobocza mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 10 cm	m ² 346,00
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	18	KNNR	N006-04-03-03-01	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	metr 80,50
6	19	KNNR	N006-04-03-03-01	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm wtopionego na ławie betonowej C12/15	metr 56,00
6	20	KNNR	N006-05-03-03-00	D.08.02.01a	Płyty betonowe z wypustkami 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy na przejściach dla pieszych	m ² 10,00
6	21	KNR	231-04-07-03-00	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 (wraz z obrzeżem przy ścieku)	metr 1107,00
6	22	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod obrzeża - z betonu C12/15 z oporem	m ³ 36,50
6	23	KNR	231-06-06-03-00	D.08.05.01	Ściek korytkowy prefabrykowany 30x50 cm, na ławie betonowej C12/15 - 16 cm	metr 52,00
6	24	KNR	231-06-07-03-00	D.08.05.01	Ściek z 3 rzędów kostki brukowej, na ławie betonowej, przy wystającym krawężniku 15x30.	metr 25,00
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	25	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworów	szt 19,00
7	26	KNR	226-03-03-11-00	D.10.11.01	Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni jezdni i nowego krawężnika masą zalewową	metr 74,00