

000-00-013 : PRZEDMIAR ROBÓT**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓWKA**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7				
1. CEN 000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,000
DZIAŁ 2				
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
2. KNNR N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	1,290
3. N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej i kamienia polnego (jeden zjazd)- regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórnego ułożenia	m2	61,000
4. N006-08-02-06-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m2	27,000
5. N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m2	12,000
6. N006-08-06-02-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na zjazdach wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	63,000
7. N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki (z zachowaniem zaprojektowanej odsadzki istniejącej nawierzchni bitumicznej - dł. około 400 m)	m2	279,000
8. N006-08-02-02-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni podbudowy - pod częścią rozbieranej nawierzchni	m2	100,000
DZIAŁ 3				
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
9. KNNR N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto gł. ok. 30 cm pod konstrukcję poszerzeń i poboczy wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża - 2978 m2	m3	893,000
10. KNNR N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m3	893,000
11. N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poszerzeniami - śr. gr 10 cm (1303 m2 - uzupełnienie po odhumusowaniu)	m2	1303,000
12. N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami - śr. gr 15 cm (1675 m2 - uzupełnienie po odhumusowaniu)	m2	1675,000
DZIAŁ 4				
D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
13. N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod w-wę wyrównawczo - wiążącą	m2	5268,000
14. N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod w-wę ścieralną	m2	5165,000
15. N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni)	m2	1303,000
16. N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m2	1854,000
17. N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm - regulacja wysokościowa zjazdów	m2	50,000
DZIAŁ 5				
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8				
18. N006-03-10-01-01	D.05.03.05.A	Warstwa wyrównawczo- wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3-5	m2	5268,000
19. N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm	m2	5165,000
20. N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubości 5 cm (na powierzchni zjazdów asf. oraz uzupełnienie nawierzchni po odsunięciu jezdni na zjazdach z bet. cem. i kostki brukowej)	m2	71,000
21. KNR 231-05-11-03-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa rozbiórkowa, regulacja wysokościowa zjazdów)	m2	47,000
DZIAŁ 6				
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8				
22. KNR 231-04-03-03-00	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 cm - regulacja zjazdu - krawężnik z rozbiórki	metr	43,000
23. KNR 231-04-03-03-00	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 cm - regulacja zjazdu - krawężnik nowy	metr	20,000
24. KNR 231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m3	3,000
DZIAŁ 7				
D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA CPV 45230000-8				

25. KNR	201-05-10-01-00	D.09.01.01	Rekultywacja terenu po rozbiórce nawierzchni - obhumusowanie i obsianie trawą	m2	100,000
DZIAŁ 8		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8			
26. KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	10,000