

000-00-012 : PRZEDMIAR ROBÓT**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYŚŁÓW**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 7132000-7		
1. CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,000
DZIAŁ 2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
2. CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01 Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	3,000
3. KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	1,350
4. N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórniego ułożenia	m2	5,000
5. N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki (z zachowaniem zaprojektowanej odsadzki istniejącej nawierzchni bitumicznej - dł. około 486 m)	m2	500,000
6. N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki - rozbiórka w poprzek jezdni o szerokości 0,5 m w celu usunięcia korzeni spod nawierzchni jezdni)	m2	50,000
7. N006-08-02-02-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni podbudowy - pod częścią rozbieraną nawierzchni	m2	234,000
8. N006-08-06-02-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na zjeździe - regulacja wysokościowa do powtórniego ułożenia	metr	9,000
DZIAŁ 3		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1		
9. KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 30 cm, pod konstrukcję poszerzeń i poboczy wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (2273 m2)	m3	682,000
10. KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01 Wykonanie wykopów - wykorytowanie fragmentu nawierzchni - gł. 40 cm, w poprzek jezdni o szerokości 0,5 m, wraz z usunięciem korzeni spod jezdni)	m3	20,000
11. KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m3	702,000
12. N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poszerzeniami - śr. gr 10 cm (920 m2 - uzupełnienie po odhumusowaniu)	m2	920,000
13. N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami - śr. gr 15 cm (1533 m2 - uzupełnienie po odhumusowaniu)	m2	1353,000
14. N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm - odtworzenie nawierzchni po usunięciu korzeni	m2	50,000
DZIAŁ 4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8		
15. N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod w-wę wyrównawczo - wiążącą	m2	5531,000
16. N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod ścieralną	m2	5423,000
17. N006-01-03-03-00	D.04.04.02	Profilowanie, zagęszczenie i doziarnienie istniejących poszerzeń z tłucznia	m2	1170,000
18. N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni)	m2	920,000
19. N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - odtworzenie podbudowy po usunięciu korzeni	m2	50,000
20. N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m2	2016,000
DZIAŁ 5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8		
21. N006-03-10-01-01	D.05.03.05.A	Warstwa wrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 3-5 cm	m2	5531,000
22. N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm	m2	5423,000
23. KNR	231-05-11-03-00	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa rozbiórkowa, regulacja wysokościowa zjazdu wraz z uzupełnieniem podbudowy)	m2	6,000
DZIAŁ 6		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8		

24. KNR	231-04-03-03-00	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 cm - regulacja zjazdu - krawężnik z rozbiórki	metr	9,000
25. KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m3	0,400
DZIAŁ 7		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA CPV 45230000-8			
26. KNR	201-05-10-01-00	D.09.01.01	Rekultywacja terenu po rozbiórce nawierzchni - obhumusowanie i obsianie trawą	m2	234,000
DZIAŁ 8		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8			
27. KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	14,000