

PRZEDMIAR

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:
JANÓWEK DURANOWSKI, ANDRZEJÓW DURANOWSKI,
DURANÓW, SIELICE
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR		Strona 1					06-09-2016
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1	D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7						
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
2	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1						
2	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	4,00
2	3	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,93
2	4	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00
2	9	KNNR	N001-01-01-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	1,00
2	10	KNNR	N001-01-01-05-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt	1,00
2	11	KNNR	N001-01-01-07-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z pniami ø 66-75 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć, gałęzi i utylizacją	szt	2,00
2	12	KNNR	N001-01-01-07-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z pniami ø 76-85 cm (analogia -krotność 1,13) wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć, gałęzi i utylizacją	szt	1,00
2	13	KNNR	N001-01-02-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją	HA	0,02
2	14		N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórnego ułożenia	m ²	16,00
2	15		N006-08-02-06-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	40,00
2	16		N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	23,00
2	21		N006-08-06-02-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na zjazdach wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	9,00
3	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
3	22	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń i poboczy i nowej konstrukcji jezdni wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża	m ³	450,00
3	23	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³	450,00
3	24		N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami - śr. gr 15 cm (2555 m2 - uzupełnienie po odhumusowaniu)	m ²	900,00
4	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	25	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą	m ²	4576,00
4	26	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej pod w-wę wiążącą	m ²	4476,00
4	27	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod ścieralną	m ²	4424,00
4	28	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni i nowej konstrukcji jezdni)	m ²	460,00
4	29	N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm	m ²	590,00
4	30	N006-01-08-02-01	D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (w tym wyrównanie istn. zjazdów bitumicznych i z bet. cementowego) - średnio 100 kg/m2	Mg	447,00
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	31	N006-03-10-01-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm	m ²	4476,00
5	32	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm (na powierzchni jezdni oraz na włączeniach dróg bocznych w zakresie dowiązania wysokościowego zjazdów dróg bocznych do proj. nawierzchni jezdni)	m ²	4364,00
5	33	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubości 4 cm (na powierzchni zjazdów asf. i z bet. cem.)	m ²	60,00
5	34	KNR 231-05-11-03-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa rozbiórkowa, regulacja wysokościowa zjazdów)	m ²	16,00
5	37	KNNR N010-24-04-09-00	D.05.03.26a	Wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką 120 kN/m (ułożenie pod warstwą wiążącą)	m ²	4476,00
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	38	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m ²	1390,00
6	39	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza - kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm	m ²	80,00
7	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
7	40	KNR 231-04-03-03-00	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 cm (wystający i obniżony - przy sklepie w obrębie nowej konstrukcji jezdni km 1+630 oraz jako obramowanie zjazdów z kostki brukowej i bruku regulowanych wysokościowo)	metr	9,00
7	41	KNR 231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m ³	0,60
8	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
8	43	KNR 231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	4,00
8	44	KNNR N004-11-19-04-00	D.10.11.01	Zmiana lokalizacji hydrantu ppoż - przeniesienie poza obrys jezdni, pobocza - min. 1,25 od krawędzi jezdni	kmpl	2,00
8	45	CEN 000-00-00-00-00	-	Przestawienie 5 m ogrodzenia kapliczki w km 0+482 - poza skrajnię drogową	szt	1,00