

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALTANKA
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....

koszty pośrednie od R+S
zysk od R+S+Ko
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie:

Opracował:

KALKULACJA UPOROSZCZONA

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALTANKA
 Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
 Inwestor: GMINA SOCHACZEW
 UL. WARSZAWSKA 115
 96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS		Strona 1			12-09-2017	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7				
1	1	CEN 000-00-00-00-00 D.00.00.00 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
2	2	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	3,00
2	3	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	1,15
2	6	KNNR N001-01-01-04-00 D.01.02.01A Usunięcie karp ø 36-45 cm	szt	8,00
2	7	KNNR N001-01-01-05-00 D.01.02.01A Usunięcie karp ø 46-55 cm	szt	2,00
2	8	KNNR N001-01-02-04-00 D.01.02.01A Usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją	HA	0,02
2	9	KNNR N001-02-13-01-20 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu, śr grubość 0,30 m - (do wykorzystania na miejscu 250 m3)	m ³	517,80
2	10	KNNR N006-08-02-04-00 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	4270,00
3		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
3	6	KNNR N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³	267,80
3	7	KNNR N006-01-04-04-00 D.02.03.01 Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego pod pobocza i nową konstrukcją jezdni - uzupełnienie po odhumusowaniu -śr. gr. 20 cm (407,8 m3/0,2)	m ²	2039,00
3	8	KNNR N001-02-20-01-00 D.02.03.01 Obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ³	250,00
4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	1	KNNR N006-01-03-03-00 D.04.01.01 Przeprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - po rozbiórce nawierzchni, poszerzeń i nowej podbudowy - przygotowanie podłoża pod warstwę kruszywa gr 15 cm	m ²	6095,00
4	11	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścierną	m ²	5750,00
4	12	KNNR N006-01-13-05-00 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm, gr. ok. 10 cm - tylko nowa konstrukcja jezdni - na warstwę kruszywa naturalnego po odhumusowaniu	m ²	1100,00
4	13	KNNR N006-01-13-06-00 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm, - na istniejącej podbudowie, poszerzeniach i nowej konstrukcji 5865 + odsadzka 15 cm po obu stronach	m ²	6095,00
<hr/>						
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
<hr/>						
5	10	KNNR N006-03-10-01-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm	m ²	5865,00
5	20	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścierną AC8/S i gr. 4cm 5750+286 zjazdy na drogi boczne	m ²	6036,00
5	21	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej (kostka brukowa rozbiórkowa, regulacja wysokościowa zjazdów)	m ²	44,00
<hr/>						
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
<hr/>						
6	20	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm i szer. 0,75 m oraz poboczy przy cmentarzu na szerokość 2,75 m	m ²	1900,00
6	21	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,00 m za poboczem) 15 zjazdów x 5 m x 1 m	m ²	75,00
<hr/>						
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
<hr/>						
7	22	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja wysokościowa zaworów	szt	4,00
7	23	KNR 231-06-05-08-00 D.00.00.00 Przedłużenie istniejącego przepustu na rowie meliracynym	metr	2,00
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					