

Przedmiar
Przebudowa ogrodzenia Altanka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25 d.1 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 4-04 d.1 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		5.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
2		Wykonanie nowego ogrodzenia			
3	KNR 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-02 d.2 1805-09	Montaż ogrodzenia z profili jak ogrodzenie z siatki w ramach pomiędzy słupkami metalowymi 50x50 cm o wysokości do 1,5 m nad gotowym cokołem	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Przedmiar
Przebudowa ogrodzenia Czapiga

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25 d.1 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2	KNR 4-04 d.1 0302-04 ana- logia	Rozebranie fundamentów ogrodzenia jak rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		8.2	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
2		Wykonanie nowego ogrodzenia			
3	KNR 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-02 d.2 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 50/2,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 d.2 1808-01	Wrota z furtkami wysokości 2,4 m z blachy w ramach z kątowników; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000