

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH  
KOŻUSZKI PARCEL - FELIKSÓW - ETAP I od km 1+250 do km  
1+850  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

Poziomy cen:

	.....
	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .	.....
	.....
koszty pośrednie od R+S . . . . .	.....
zysk od R+S+Ko . . . . .	.....
podatek VAT . . . . .	..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

Opracował: .....

## KALKULACJA UPOROSZCZONA

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH  
KOŻUSZKI PARCEL - FELIKSÓW - ETAP I od km 1+250 do km  
1+850  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS

Strona 1

14-09-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne					
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.00.00.00	szt	1,00	.....	.....
			Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy				
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
2	2	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01	szt	3,00	.....	.....
			Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej				
2	3	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01	km	0,60	.....	.....
			Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych				
2	5	KNNR	N001-01-01-02-00 D.01.02.01A	szt	3,00	.....	.....
			Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	6	KNNR	N001-01-01-03-00 D.01.02.01A	szt	3,00	.....	.....
			Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	7	KNNR	N001-01-01-04-00 D.01.02.01A	szt	1,00	.....	.....
			Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	8	KNNR	N001-01-01-05-00 D.01.02.01A	szt	3,00	.....	.....
			Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	9	KNNR	N001-01-02-04-00 D.01.02.01A	HA	0,01	.....	.....
			Usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją				
2	10	KNNR	N006-08-03-08-00 D.01.02.04	m <sup>2</sup>	20,00	.....	.....
			Rozbiórka nawierzchni zjazdów - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów, do powtórnego ułożenia				
3		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1					
3	11	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01	m <sup>3</sup>	558,00	.....	.....
			Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń, poboczy, zjazdów wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża				
3	12	KNNR	N001-02-08-02-30 D.02.01.01	m <sup>3</sup>	438,00	.....	.....
			Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	13	KNNR N006-01-04-04-00 D.02.03.01 Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami, wraz z zagęszczeniem - śr. gr 15 cm (uzupełnienie po odhumusowaniu)	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
3	14	KNNR N001-02-20-01-00 D.02.03.01 Obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m (2 x 0,5 x 600 x 0,2 ) wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m <sup>3</sup>	120,00	.....	.....
<hr/>						
4	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8					
4	15	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą (skropienie tylko istn. nawierzchni bitumicznej)	m <sup>2</sup>	2204,00	.....	.....
4	16	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej pod w-wę wiążącą i siatkę	m <sup>2</sup>	3060,00	.....	.....
4	17	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod ścieralną	m <sup>2</sup>	3000,00	.....	.....
4	18	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (na poszerzeniach jezdni i zjazdach)	m <sup>2</sup>	1036,00	.....	.....
4	19	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm (poszerzenia, zjazdy)	m <sup>2</sup>	1336,00	.....	.....
4	20	KNNR N006-01-08-02-01 D.04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - średnio 100 kg/m2	Mg	310,00	.....	.....
<hr/>						
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	21	KNNR N006-03-10-01-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3060,00	.....	.....
5	22	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3000,00	.....	.....
5	23	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Nawierzchnia zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja wysokościowa zjazdów)	m <sup>2</sup>	20,00	.....	.....
5	24	KNNR N010-24-04-09-00 D.05.03.05.A Wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką 120 kN/m wstępnie przesączaną asfaltem (ulożenie pod warstwą wiążącą mechanicznie, ze stopieniem palnikami folii zabezpieczającej)	m <sup>2</sup>	3000,00	.....	.....
<hr/>						
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	25	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	900,00	.....	.....
6	26	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (0,5 - 1 m za poboczem)	m <sup>2</sup>	100,00	.....	.....
<hr/>						
8	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
8	27	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworu gazowego	szt	2,00	.....	.....
8	28	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	7,00	.....	.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓLEM KOSZTORYS					.....