

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja co w przebudowywanym budynku Centrum Rekreacji					
1		Instalacja - co			
1.1	45331100-7	Instalacja c.o.			
1	KNNR 3 d.1. 0303-02 1	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 3 d.1. 0302-02 1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		0.08	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
3	S-215 0800- d.1. 01 1	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
4	S-215 0800- d.1. 02 1	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	S-215 0800- d.1. 03 1	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
6	S-215 0800- d.1. 04 1	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 50 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
7	KNNR 4 d.1. 0406-03 1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1. 1612-01 1	Jednokrotne płukanie instalacji kotłowej	odc.20 0m		
		1	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1. 0406-05 1	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		183	m	183.000	
				RAZEM	183.000
10	KNR 0-34 d.1. 0101-11 1	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm	m		
		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000
11	KNR 0-34 d.1. 0101-20 1	Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNNR 4 d.1. 0411-04 1	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000