

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Rozlazłów - Kąty gm Sochaczew
Przykrycie rowu przydrożnego i przebudowa przepustów
INWESTOR : Gmina Sochaczew
ADRES INWESTORA : Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Dutkowski
DATA OPRACOWANIA : 2016-08-24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-08-24

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0, 45231300-8	Przykrycie rowu przydrożnego i przebudowa przepustów			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0810-05	105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0810-06	Krotność = 13 105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	330	m ³	330,000	
				RAZEM	330,000
4	KNR 4-051	Demontaż przepustów	m		
d.1	0317-01 analogia	8*6,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 2-01	Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna wykopów	m ²		
d.1	0412-01 analogia	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 12 cm	m ³		
d.1	1411-01	150*0,12	m ³	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNNR 4	Kanały z rur wzmocnionych PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
d.1	1308-06	295	m	295,000	
				RAZEM	295,000
8	KNNR 10	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10 - 14 mm - małe budowle wodne (przyczółki)	kg zbroj. kg zbroj.		
d.1	0205-06	68,35<kg>*14<oszt.>		956,900	
				RAZEM	956,900
9	KNNR 10	Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m3 - elementy żelbeto- we z szalowaniem	m ³ miesz. m ³ miesz.		
d.1	0201-04	16		16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko- pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³		
d.1	0214-05	330	m ³	330,000	
				RAZEM	330,000
11	KNR 9-22	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 800 mm i głębokości 1,7 m z osadnikiem 0,5 m	szt.		
d.1	0301-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000