

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH
KOŻUSZKI PARCEL - FELIKSÓW
od km 0+810 do km 1+250

Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR		Strona 1					03-08-2018
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
2	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	1,00
2	3	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,45
2	4	KNNR	N001-01-01-02-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni \varnothing 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	2,00
2	5	KNNR	N001-01-01-06-00	D.01.02.01A	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni \varnothing 56-65 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	8,00
2	6	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ²	1654,00
3		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1					
3	7	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń jezdni i poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem od km 0+810 do km 0+909 gł. 30 cm	m ³	212,90
3	8	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem od km 0+909 do km 1+250 gł. 60 cm	m ³	436,50
3	9	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³	514,40
3	10	KNNR	N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poszerzeniami - od km 0+909 do km 1+250, wraz z zagęszczeniem - śr. gr 35 cm	m ²	740,40
3	11	KNNR	N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami, wraz z zagęszczeniem - śr. gr 20 cm	m ²	445,00
3	12	KNNR	N001-02-20-01-00	D.02.03.01	Obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ³	135,00
4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8					
4	13	KNNR	N006-01-03-03-00	D.04.01.01	Przeprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - po rozbiórce nawierzchni, poszerzeń i nowej podbudowy - przygotowanie podłoża pod warstwę kruszywa gr 15 cm	m ²	1654,00
4	14	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną	m ²	2248,00
4	15	KNNR	N006-01-13-05-00	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm, gr. ok.10 cm - tylko nowa konstrukcja jezdni - na warstwę stabilizacji	m ²	859,40

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	16	KNNR N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm, - na istniejącej podbudowie, poszerzeniach i nowej konstrukcji	m ²	2421,00
4	17	KNNR N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm od km 0+909 do km 1+250	m ²	740,40
4	18	KNNR N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 20 cm od km 0+810 do km 0+909	m ²	215,30
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	19	KNNR N006-03-10-01-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m ²	2293,00
5	20	KNNR N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ściernalna AC8/S i gr.3 cm	m ²	2248,00
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	21	KNNR N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm i szer. 0,75 m	m ²	667,50
6	22	KNNR N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,00 m za poboczem) 11 zjazdów x 5 m x 1 m	m ²	55,00
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	23	KNR 231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa zaworów	szt	5,00