

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH  
KOŻUSZKI PARCEL - FELIKSÓW  
od km 0+810 do km 1+250  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

Poziomy cen:

	.....
	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .	.....
	.....
	.....
koszty pośrednie od R+S . . . . .	.....
zysk od R+S+Ko . . . . .	.....
podatek VAT . . . . .	..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie: .....

Opracował: .....

## KALKULACJA UPOROSZCZONA

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH  
KOŻUSZKI PARCEL - FELIKSÓW  
od km 0+810 do km 1+250  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS

Strona 1

03-08-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7					
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.00.00.00	szt	1,00	.....	.....
			Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy				
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
2	2	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01	szt	1,00	.....	.....
			Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej				
2	3	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01	km	0,45	.....	.....
			Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych				
2	4	KNNR	N001-01-01-02-00 D.01.02.01A	szt	2,00	.....	.....
			Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	7	KNNR	N001-01-01-06-00 D.01.02.01A	szt	8,00	.....	.....
			Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 56-65 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją				
2	11	KNNR	N006-08-02-04-00 D.01.02.04	m <sup>2</sup>	1654,00	.....	.....
			Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. ok. 5 cm, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki				
3		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1					
3	1	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01	m <sup>3</sup>	212,90	.....	.....
			Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń jezdni i poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem od km 0+810 do km 0+909 gł. 30 cm				
3	3	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01	m <sup>3</sup>	436,50	.....	.....
			Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem od km 0+909 do km 1+250 gł. 60 cm				
3	6	KNNR	N001-02-08-02-30 D.02.01.01	m <sup>3</sup>	514,40	.....	.....
			Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją				
3	7	KNNR	N006-01-04-04-00 D.02.03.01	m <sup>2</sup>	740,40	.....	.....
			Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poszerzeniami - od km 0+909 do km 1+250, wraz z zagęszczeniem - śr. gr 35 cm				
3	8	KNNR	N006-01-04-04-00 D.02.03.01	m <sup>2</sup>	445,00	.....	.....
			Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego pod poboczami, wraz z zagęszczeniem - śr. gr 20 cm				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	9	KNNR N001-02-20-01-00 D.02.03.01 Obsypanie poboczy gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m <sup>3</sup>	135,00	.....	.....
<hr/>						
4	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8					
4	1	KNNR N006-01-03-03-00 D.04.01.01 Przeprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - po rozbiórce nawierzchni, poszerzeń i nowej podbudowy - przygotowanie podłoża pod warstwę kruszywa gr 15 cm	m <sup>2</sup>	1654,00	.....	.....
4	11	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścierną	m <sup>2</sup>	2248,00	.....	.....
4	12	KNNR N006-01-13-05-00 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm, gr. ok. 10 cm - tylko nowa konstrukcja jezdni - na warstwę stabilizacji	m <sup>2</sup>	859,40	.....	.....
4	13	KNNR N006-01-13-06-00 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm, - na istniejącej podbudowie, poszerzeniach i nowej konstrukcji	m <sup>2</sup>	2421,00	.....	.....
4	14	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm od km 0+909 do km 1+250	m <sup>2</sup>	740,40	.....	.....
4	15	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 20 cm od km 0+810 do km 0+909	m <sup>2</sup>	215,30	.....	.....
<hr/>						
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	10	KNNR N006-03-10-01-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2293,00	.....	.....
5	20	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścierną AC8/S i gr.3 cm	m <sup>2</sup>	2248,00	.....	.....
<hr/>						
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	20	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm i szer. 0,75 m	m <sup>2</sup>	667,50	.....	.....
6	21	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,00 m za poboczem) 11 zjazdów x 5 m x 1 m	m <sup>2</sup>	55,00	.....	.....
<hr/>						
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	22	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja wysokościowa zaworów	szt	5,00	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....