

PRZEDMIAR

Nazwa robót: REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: Rozłazłów,
Kąty od km 0+943 do km 2+520
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7				
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt 1,00
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
2	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 1,58
2	3	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt 1,00
2	4	KNNR	N006-08-02-06-00	D.01.02.04	Rozbiórka ścieku z korytek prefabrykowanych ułożonych przy krawężniku 50 x 60 cm z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z rozładunkiem	m ² 120,00
2	5	KNR AT-03	0102-02	D.01.02.04	Sfrezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 - 5 cm i z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora	m ² 10721,00
2	6	KNNR	N006-08-02-02-00	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu grub. 20 cm wraz z wywozem (droga wewnętrzna)	m ² 500,00
2	7	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Remont wgłębny nawierzchni na odc. z kanalizacją sanitarną - Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm (założono 40% odcinka o dł 1148 o szerokości ok. 2 m)	m ² 918,00
3		D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8				
3	8	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.02	Wykonanie kompletnego ścieku podchodnikowego i skarpowego wraz z umocnieniem dna rowu	szt 5,00
3	9	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.02	Wykonanie remontu ścieków podchodnikowych i skarpowych wraz z umocnieniem dna rowu, na odcinku likwidowanego ścieku przykrawężnikowego (oczyszczenie, regulacja wysokościowa, wymiana popękanych elementów oraz naprawa rozmytych elementów ścieków w rowach)	szt 10,00
3	10	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.02	Wykonanie remontu ścieków podchodnikowych i skarpowych wraz z umocnieniem dna rowu na pozostałym odcinku (oczyszczenie, regulacja wysokościowa, wymiana popękanych elementów oraz naprawa rozmytych elementów ścieków w rowach)	szt 13,00
4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
4	11	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej nawierzchni po frezowaniu korekcyjnym	m ² 10721,00
4	12	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (droga wewnętrzna)	m ² 500,00
4	13	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego grub. 15 cm (droga wewnętrzna)	m ² 500,00
4	14	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 warswa górna gr. 5 cm (droga wewnętrzna)	m ² 500,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	15	KNNR	N006-03-10-03-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6 cm - na remontowanych odcinkach po kanalizacji sanitarnej	m ² 918,00
5	16	KNNR	N006-03-10-03-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 - 9 cm po rozbiórce ścieku przykrawężnikowego	m ² 120,00
5	17	KNNR	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 - gr. 4 cm	m ² 10721,00
5	18	KNNR	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 - gr. 4 cm (droga wewnętrzna)	m ² 450,00
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	19	KNNR	N006-13-01-06-00	D.06.03.01	Mechan plantowanie pobocza na szerokości 1 m, grub ścinania 10 cm, z odwozem ścinki na odkład	m ² 1488,00
6	20	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - szer. 1,0 m - odcinek szlakowy	m ² 1488,00
6	21	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - szer. 0,5 m(droga wewnętrzna)	m ² 100,00
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	22	KNR	231-14-06-02-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt 6,00
7	23	KNR	231-14-06-03-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych - kanalizacja sanitarna wraz z dogęszczeniem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy z kruszywa przy studniach	szt 34,00
7	24	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (droga wewnętrzna)	szt 11,00