

## KALKULACJA UPOROSZCZONA

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: Rozłazłów,  
Kąty od km 0+943 do km 2+520  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL-NET WARTOŚĆ
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7				
1	1	CEN 000-00-00-00-00 D.00.00.00 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00	.....	.....
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
2	2	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	1,58	.....	.....
2	3	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00	.....	.....
2	4	KNNR N006-08-02-06-00 D.01.02.04 Rozbiórka ścieku z korytek prefabrykowanych ułożonych przy krawężniku 50 x 60 cm z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z rozładunkiem	m <sup>2</sup>	120,00	.....	.....
2	5	KNR AT-03 0102-02 D.01.02.04 Sfrezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 - 5 cm i z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwesora	m <sup>2</sup>	10721,00	.....	.....
2	6	KNNR N006-08-02-02-00 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu grub. 20 cm wraz z wywozem (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	500,00	.....	.....
2	7	KNNR N006-08-02-04-00 D.01.02.04 Remont wglębny nawierzchni na odc. z kanalizacją sanitarną - Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm (założono 40% odcinka o dł 1148 o szerokości ok. 2 m)	m <sup>2</sup>	918,00	.....	.....
3		D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8				
3	8	CEN 000-00-00-00-00 D.03.01.02 Wykonanie kompletnego ścieku podchodnikowego i skarpowego wraz z umocnieniem dna rowu	szt	5,00	.....	.....
3	9	CEN 000-00-00-00-00 D.03.01.02 Wykonanie remontu ścieków podchodnikowych i skarpowych wraz z umocnieniem dna rowu, na odcinku likwidowanego ścieku przykrawężnikowego (oczyszczenie, regulacja wysokościowa, wymiana popękanych elementów oraz naprawa rozmytych elementów ścieków w rowach)	szt	10,00	.....	.....
3	10	CEN 000-00-00-00-00 D.03.01.02 Wykonanie remontu ścieków podchodnikowych i skarpowych wraz z umocnieniem dna rowu na pozostałym odcinku (oczyszczenie, regulacja wysokościowa, wymiana popękanych elementów oraz naprawa rozmytych elementów ścieków w rowach)	szt	13,00	.....	.....

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL-NET WARTOŚĆ
4	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
4	11 KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej nawierzchni po frezowaniu korekcyjnym	m <sup>2</sup>	10721,00	.....	.....
4	12 KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	500,00	.....	.....
4	13 KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego grub. 15 cm (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	500,00	.....	.....
4	14 KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 warswa górna gr. 5 cm (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	500,00	.....	.....
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8				
5	15 KNNR N006-03-10-03-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6 cm - na remontowanych odcinkach po kanalizacji sanitarnej	m <sup>2</sup>	918,00	.....	.....
5	16 KNNR N006-03-10-03-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 - 9 cm po rozbiórce ścieku przykrawężnikowego	m <sup>2</sup>	120,00	.....	.....
5	17 KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 - gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	10721,00	.....	.....
5	18 KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 - gr. 4 cm (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	450,00	.....	.....
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8				
6	19 KNNR N006-13-01-06-00 D.06.03.01 Mechan plantowanie pobocza na szerokości 1 m, grub ścinania 10 cm, z odwozem ścinki na odkład	m <sup>2</sup>	1488,00	.....	.....
6	20 KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - szer. 1,0 m - odcinek szlakowy	m <sup>2</sup>	1488,00	.....	.....
6	21 KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - szer. 0,5 m (droga wewnętrzna)	m <sup>2</sup>	100,00	.....	.....
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8				
7	22 KNR 231-14-06-02-00 D.10.11.01 Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt	6,00	.....	.....
7	23 KNR 231-14-06-03-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych - kanalizacja sanitarna wraz z dogęszczeniem i uzupełnieniem istniejącej podbudowy z kruszywa przy studniach	szt	34,00	.....	.....
7	24 KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (droga wewnętrzna)	szt	11,00	.....	.....

