

PRZEDMIAR

Nazwa robót: REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: Rozłazłów,
Kąty od km 0+000 do km 0+943
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR		Strona 1					SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
2		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
2	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,94
2	3	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00
2	4	KNR AT-03	0102-02	D.01.02.04	Sfrezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 - 5 cm i z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwesora	m ²	5864,00
2	5	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Remont wgłębny nawierzchni - Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm.	m ²	500,00
3		D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8					
3	6	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.02	Wykonanie remontu ścieków podchodnikowych i skarpowych wraz z umocnieniem dna rowu (oczyszczenie, regulacja wysokościowa, wymiana popękanych elementów oraz naprawa rozmytych elementów ścieków w rowach)	szt	5,00
4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8					
4	7	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej nawierzchni po frezowaniu korekcyjnym	m ²	5864,00
4	8	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą - remont wgłębny	m ²	500,00
5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
5	9	KNNR	N006-03-10-03-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-6 gr.5 cm - remont wgłębny	m ²	500,00
5	10	KNNR	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 - gr. 4 cm	m ²	5864,00
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
6	11	KNNR	N006-13-01-06-00	D.06.03.01	Mechan plantowanie pobocza na szerokości 2 m, grub ścinania do 20 cm, z odwozem ścinki na odkład	m ²	1710,00
6	12	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - szer. 1,0 m - odcinek szlakowy	m ²	855,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
7		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	13	KNR	231-14-06-02-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt	1,00