

PRZEDMIAR

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH:ROZLAZŁÓW, KĄTY
Od km 0+860,85 do km 1+180,00
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW
Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR

Strona 1

12-04-2019
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	D.00.00.00 Wymagania ogólne CPV 71320000-7					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy	szt 1,00
2	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
2	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 0,32
2	3	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt 1,00
2	4	KNNR	N001-01-01-05-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni ϕ 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć i utylizacją	szt 2,00
2	5	KNNR	N001-01-01-07-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z pniami ϕ 56-65 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyć, gałęzi i utylizacją	szt 3,00
2	6	KNNR	N001-02-13-01-20	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu, sr grubość 0,30 m wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ³ 200,00
2	7	KNR	231-08-13-04-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z rozładunkiem	metr 95,00
2	8	KNR	231-08-14-02-00	D.01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z rozładunkiem	metr 50,00
2	9	KNNR	N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika, zjazdów i fragmentu cieklu z betonowej kostki brukowej, wraz z oczyszczeniem, spaletowaniem i odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora - wraz z rozładunkiem.	m ² 186,00
2	10	KNNR	N006-08-01-02-00	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy pod chodnik (wykorytownie na gł. sr . 20 cm) wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów	m ² 70,00
2	11	KNNR	N006-08-01-02-00	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy pod zjazdy (wykorytownie na gł. sr . 28 cm) wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów	m ² 101,00
2	12	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 8 cm - wloty dróg bocznych i zjazd w km 1 +175,42 wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m ² 93,00
2	13	KNR	231-08-14-05-00	D.01.02.04	Rozebranie oporników betonowych na zjazdach z wywiezieniem gruzu i utylizacją	metr 30,00
2	14	KNR	231-08-16-04-00	D.01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacją	m ³ 3,00
2	15	KNR	231-08-16-01-00	D.01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz z utylizacją	metr 34,00
3	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1					
3	16	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - KORYTO POD krawężniki wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania	m ³ 64,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
3	17	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję wlotów dróg bocznych o nawierzchni bitumicznej śr. gł. 39 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania	m ³	36,30
3	18	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję zatoki parkingowej śr. gł. 40 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania	m ³	252,40
3	19	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - regulacja rowów przy azylach oraz wykonanie koryta pod chodniki po prawej stronie jezdni na śr. gł. 19 cm z odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania	m ³	96,30
3	20	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów pod rozbiórkę przepustów pod zjazdami oraz budowę nowych przepustów na zjazdach	m ³	10,00
3	21	KNNR	N001-04-07-01-00	D.02.01.03	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, pod pobocza, chodniki i zjazdy o nawierzchni gruntowej przeznaczone do regulacji wysokościowej kruszywem (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m ³	112,40
3	22	KNNR	N001-04-07-01-00	D.02.01.03	Nasypy z kruszywa naturalnego w obrębie azyli, w tym regulacja rowów i nasypy na rowach krytych (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m ³	120,00
4	D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8						
4	23	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.01	Wpusty uliczne wraz z podłączeniem przykanalikami do studni kanalizacyjnej (przy zatokach parkingowych - rów kryty)	szt	2,00
4	24	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.01	Wpusty krawężnikowo - uliczne wraz z podłączeniem przykanalikami do studni kanalizacyjnej (przy zatokach parkingowych - rów kryty)	szt	2,00
4	25	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.02	Wykonanie kompletnego ścieku podchodnikowego i skarpowego wraz z umocnieniem dna rowu oraz prefabrykowaną płytą zbrojoną - nakrywającą ściek	szt	6,00
4	26	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.01	Przepusty pod zjazdami - Wykonanie kompletnych przepustów z rur HDPE ø 40 cm	metr	12,00
4	27	CEN	000-00-00-00-00	D.03.01.01	Wykonanie kompletnego rowu krytego HDPE ø 40 cm	metr	172,00
4	28	CEN	231-06-05-03-00	D.03.01.01	Wykonanie studni na rowie krytym	szt	4,00
4	29	CEN	231-06-05-03-00	D.03.01.01	Przepusty pod zjazdami - ścianka czołowa prefabrykowana dla rur ø 40 cm	szt	6,00
5	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8						
5	30	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 20 cm	m ²	883,00
5	31	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 10 cm	m ²	749,50
5	32	KNNR	N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego związanej cementem - gr. 15 cm	m ²	905,50
5	33	KNNR	N006-01-09-06-10	D.04.07.01	Podbudowa z betonu C12/15 na poszerzeniach jezdni przy azylach - gr. 20 cm	m ²	61,50 51,50
6	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8						
6	34	KNNR	N006-03-10-03-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm (włączenia - drogi boczne)	m ²	93,00
6	35	KNNR	N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm	m ²	93,00
6	36	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - chodniki, perony	m ²	749,50

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
6	37	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - zjazdy, zatoki parkingowe, azyle i przejścia dla pieszych	m ²	764,80
6	38	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grub 10 cm na podsypce cem.- piaskowej - jezdnia w obrębie poszerzeń	m ²	47,10 37,10
6	39	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm	m ²	23,00
6	40	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej	m ²	17,40
6	41	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej - zatoka parkingowa	m ²	14,40
7	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8						
7	42	KNR	201-05-16-01-00	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowu - płyty ażurowe „EKO” gr 8 cm na chudym betonie	m ²	125,00
8	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8						
8	43	KNR	231-04-03-03-00	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	metr	592,00
8	44	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m ³	40,84
8	45	KNR	231-04-03-03-00	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm	metr	143,00
8	46	KNR	231-04-02-04-00	D.08.01.01	Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m ³	8,86
8	47	KNNR	N006-05-03-03-00	D.08.02.01a	Płyty betonowe z wypustkami 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy na przejściach dla pieszych, azylach i peronach przystankowych	m ²	22,00
8	48	KNR	231-04-07-03-00	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej	metr	284,50
8	49	KNR	231-04-07-03-00	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	metr	40,00
9	D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA CPV 77310000-6						
9	50	KNNR	N001-05-07-01-00	D.09.01.01	Założenie trawników wraz ze splantowaniem terenu pod trawnik - humusowanie powierzchni warstwą humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą i pielęgnacją - humus dowieziony, oraz humusowanie pasa terenu o szerokości 0,6 m wzdłuż nowego obrzeża (pomiędzy obrzeżem a skarpą rowu)	m ²	558,00
10	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8						
10	51	KNR	231-14-06-02-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych na cieku przy szkole	szt	4,00
10	52	KNR	231-05-11-04-00	D.05.03.23	Regulacja wysokościowa chodnika przy szkole - przełożenie chodnika z kostki brukowej	m ²	69,00
10	53	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	5,00
10	54	CEN	000-00-00-00-00	D.05.03.05.A	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - obcięcie krawędzi jezdni	metr	294,00
10	55	KNR	226-03-03-11-00	D.10.11.01	Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni jezdni i nowego krawężnika masą zalewową	metr	312,00
10	56	CEN	000-00-00-00-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa cieku przy szkole - kostka brukowa szerokości 0,4 m w krawężniku na płask	metr	110,50