

PRZEDMIAR

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:
JANÓWEK DURANOWSKI,
ANDRZEJÓW DURANOWSKI, DURANÓW, SIELICE od km 2+360
do km 2+900 - IV ETAP

Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW
UL. WARSZAWSKA 115
96-500 SOCHACZEW

PRZEDMIAR		Strona 1					SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1						
1	1	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,54
1	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00
1	3	KNNR	N001-01-01-03-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni \varnothing 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłuźyc i utylizacją	szt	5,00
1	4	KNNR	N001-01-01-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie drzew z karczowaniem pni \varnothing 36-45 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłuźyc i utylizacją	szt	8,00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	5	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod poszerzenia i nową konstrukcję jezdni oraz pobocza	m ³	260,00
2	6	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³	179,00
2	7	KNNR	N006-01-04-04-00	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z kruszywa pod pobocza - uzupełnienie po odhumusowaniu - gr. ok. 15 cm	m ²	500,00
2	8	KNNR	N001-02-20-01-00	D.02.03.01	Obsypanie poboczny gruntem z korytowania na szerokość 0,5 m wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m ³	81,00
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8						
3	9	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą	m ²	2808,00
3	10	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wrównawczej pod w-wę wiążącą i siatkę	m ²	2754,00
3	11	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod w-wę ścieralną	m ²	2700,00
3	12	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni i nowej konstrukcji jezdni)	m ²	320,00
3	13	KNNR	N006-01-06-01-10	D.04.04.02	Doziarnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy na poszerzeniach jezdni	m ²	868,00
3	14	KNNR	N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm	m ²	467,00
3	15	KNNR	N006-01-08-02-01	D.05.03.05.A	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W oraz lokalnie remonty cząstkowe	Mg	270,00
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	16	KNNR N006-03-10-01-01	D.05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - szerokość 5,10 m	m ²	2754,00
4	17	KNNR N010-24-04-09-00	D.05.03.26a	Wzmocnienie nawierzchni jezdni geosiatką 120 kN/m wstępnie przesączaną asfaltem (ulożenie pod warstwą wiążącą - z trwałym zespoleniem)	m ²	2754,00
4	18	KNNR N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Warstwa ścieralna AC11/S i gr. 4cm - szerokość 5 m	m ²	2700,00
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
5	19	KNNR N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego gr. 15 cm - szerokość 0,75 m	m ²	810,00
5	20	KNNR N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm (1,00 m za poboczem) 13 zjazdów x 4 m x 1 m	m ²	52,00
6	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
6	21	KNR 231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja wysokościowa zaworów	szt	2,00