

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKOWIE - OGRODZENIE</b>					
1	45342000-6	<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNNR 2	Ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych z przetłoczeniami ocynkowanych i	m		
d.1	1602-02 ana-	malowanych proszkowo w kolorze zielonym wys. do 1.5 m na słupkach stalow-			
	logia	wych 40x60mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	148.500	
		24.5+7.5+41.5+36+7+40+2+2-6-6			
				<b>RAZEM</b>	<b>148.500</b>
2	KNNR 2	Systemowe cokoły prefabrykowane	m		
d.1	1601-02 ana-				
	logia	24.5+7.5+41.5+36+7+40+2-6-6	m	146.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.500</b>
3	KNR 2-02	Bramy przesówne wysokości 1.6 m; szerokości 5 m i furtki 1 m z wypełnieniem	kpl.		
d.1	1808-03	z siatek zgrzewanych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ziel-			
		onym	kpl.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>