

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKOWIE					
1	45233220-7	Droga wewnętrzna z miejscami postojowymi			
1	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 433.5*0.25	m ³ m ³	108.375	
				RAZEM	108.375
2	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500
3	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500
4	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500
5	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej H grubości 8cm (kolor szary) na podsyp- ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 433.5	m ² m ²	433.500	
				RAZEM	433.500