

KOSZTORYS ŚLEPY – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ we wsi Rozlazłów dł. 350 mb

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNNR N001-01- 11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wytyczenie trasy	km	0,350		
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2				
2	N006-01- 13-02-00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego(0- 31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (5,10 x 350,0)	m ²	1 785,00		
Razem dział: II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2						
3		III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9				
3	N006-03- 08-01-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, (5,0 x 350,00)	m ²	1 750,00		
Razem dział: III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9						
4		IV. REGULACJA STUDZIENEK WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH				
4		Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	5,0		
		Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	2,0		
Razem dział: IV. REGULACJA STUDZIENEK						
5		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9				
5	N006-01- 13-06-10	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 10 cm (2 x 75 cm) wraz z ich zagęszczeniem	m ²	525,00		
6	KNNR 6 0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,0		
7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe	szt.	1,0		
		Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,0		
Razem dział: V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9						
Wartość robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość robót						

