

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia jezdni manewrowej i miejsc postojowych</b>			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-06	gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi pod wiatą handlową (637+105.5+28.8)*0.55	m <sup>3</sup>	424.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.215</b>
2	KNNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	Krotność = 4 (637+105.5+28.8)*0.55	m <sup>3</sup>	424.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.215</b>
3	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	(637+105.5+28.8)*0.15	m <sup>2</sup>	115.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.695</b>
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	5.5+0.5+22+5+6+5+15.5+4+3.5+17+2+14+4+9+14+4+4+24.5+3+20.5+4+5	m	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	637+105.5	m <sup>2</sup>	742.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>742.500</b>
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05	637+105.5	m <sup>2</sup>	742.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>742.500</b>
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i wymalowaniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	637+105.5	m <sup>2</sup>	742.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>742.500</b>