

PRZEDMIAR

Wymysłów inst elektr - rozb szkoły.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski - robudowa Szkoły Podstawowej w Wymysławie - br elektryczna - Inwestor Gmina Sochaczew					
1	45300000-0	Dostawa i montaż kpl tablic rozdzielczych			
1	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wraz z osprzętem oznaczona symbolem TE 1	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45300000-0	Układanie kabli i przewodów elektrycznych			
2	KNNR 5	Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy dla zasilania tablicy TE 1	m		
d.2	0204-02	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0206-04	13*6+7*8+5*6	m	164.000	
				RAZEM	164.000
3	45300000-0	Montaż osprzętu instalacyjnego			
4	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.3	0301-11	5+4+6+2+5	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
d.3	0302-04	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.3	0308-02	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 5	Łączniki natynkowo-wtyrkowe w puszcze szczękowej	szt.		
d.3	0306-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa typ E1	kpl.		
d.3	0503-02	9+6+6+3	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - awaryjne typ AW1	kpl.		
d.3	0503-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45300000-0	Pomiary			
10	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1301-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.4	1305-01	2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000