

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KĄTY  
Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW

Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
UL. WARSZAWSKA 115  
96-500 SOCHACZEW

Wykonawca: .....

Wartość robót netto: .....

Słownie:.....

Wartość robót brutto:.....

Słownie: .....

Opracował: .....

Data opracowania: .....

## KALKULACJA UPOROSZCZONA

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KĄTY  
 Lokalizacja: GMINA SOCHACZEW  
 Inwestor: GMINA SOCHACZEW  
 UL. WARSZAWSKA 115  
 96-500 SOCHACZEW

KOSZTORYS

Strona 1

22-09-2020  
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,60	.....	.....
1	2	CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00	.....	.....
1	3	KNNR N001-01-01-07-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z pniami ø 56-65 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłuźyc, gałęzi i utylizacją	szt	3,00	.....	.....
1	4	KNNR N006-08-03-08-00 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika (pobocza utwardzonego) wraz z utyliacją materiałów z rozbiórki	m <sup>2</sup>	30,00	.....	.....
1	5	KNR 231-08-13-04-00 D.01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego wtopionego 15x30 cm na ławie betonowej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	25,00	.....	.....
1	6	KNR 231-08-14-02-00 D.01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	metr	25,00	.....	.....
1	7	KNNR N006-08-02-04-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 4 cm na zjazdach wraz z utylizacją materiałów	m <sup>2</sup>	33,50	.....	.....
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
2	8	KNNR N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdu wraz z profilowaniem, zagęszczeniem oraz odwiezieniem i utylizacją gruntu z korytowania (śr. głębokość 30 cm)	m <sup>3</sup>	300,00	.....	.....
2	9	KNNR N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m <sup>3</sup>	270,00	.....	.....
2	10	KNNR N001-04-07-01-00 D.02.01.03 Nasypy z kruszywa naturalnego pod konstrukcje chodnika (z pozyskaniem, dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem kruszywa naturalnego)	m <sup>3</sup>	300,00	.....	.....
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
3	11	KNNR N006-01-13-06-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszaneki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 15 cm (chodnik - 877 i zjazd 16,5)	m <sup>2</sup>	893,50	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	12	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszanego podłoża z mieszanki kruszwa naturalnego związanej cementem – gr. 15 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	16,50	.....	.....
<hr/>						
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
4	13	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	877,00	.....	.....
4	14	KNR 231-05-11-03-01 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 zjazdy. (jeden nowy, na dwóch wymiana nawierzchni)	m <sup>2</sup>	50,00	.....	.....
<hr/>						
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
5	15	KNNR N001-05-07-01-00 D.06.01.01 Wyprofilowanie, splantowanie i obsianie skarp pomiędzy poboczem a chodnikiem	m <sup>2</sup>	593,00	.....	.....
5	16	KNNR N001-03-11-03-00 D.06.01.01 Obsypanie obrzeża gruntem rodzimym pozyskanym z korytowania wraz z wyprofilowaniem i obsianiem - pomiędzy granica pasa drogowego a chodnikiem	m <sup>3</sup>	30,00	.....	.....
5	17	KNNR N006-01-13-05-00 D.06.03.01 Uzupełnienie pobocza mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	346,00	.....	.....
<hr/>						
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	18	KNNR N006-04-03-03-01 D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	metr	80,50	.....	.....
6	19	KNNR N006-04-03-03-01 D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm wtopionego na ławie betonowej C12/15	metr	56,00	.....	.....
6	20	KNNR N006-05-03-03-00 D.08.02.01a Płyty betonowe z wypustkami 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy na przejściach dla pieszych	m <sup>2</sup>	10,00	.....	.....
6	21	KNR 231-04-07-03-00 D.08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 (wraz z obrzeżem przy ścieku)	metr	1107,00	.....	.....
6	22	KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01 Ława pod obrzeża - z betonu C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	36,50	.....	.....
6	23	KNR 231-06-06-03-00 D.08.05.01 Ściek korytkowy prefabrykowany 30x50 cm, na ławie betonowej C12/15 - 16 cm	metr	52,00	.....	.....
6	24	KNR 231-06-07-03-00 D.08.05.01 Ściek z 3 rzędów kostki brukowej, na ławie betonowej, przy wystającym krawężniku 15x30.	metr	25,00	.....	.....
<hr/>						
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	25	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworów	szt	19,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	26	KNR	226-03-03-11-00 D.10.11.01				
			Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni jezdni i nowego krawężnika masą zalewową	metr	74,00	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS							.....